


# SCHEMAT BOISKA DO SIATKÓWKI

## skala 1:100



Linie boiska do siatkówki malować kolorem żółtym  
Wszystkie linie boiska do siatkówki szerokości 5 cm.  
Boisko przedzielone jest siatką, umieszczoną nad osią linii środkowej. Jej górna krawędź powinna znajdować się na wysokości 2,43 m dla mężczyzn i 2,24 m dla kobiet (dla młodzików 2,35 m i młodziczek 2,15 m – dotyczy rozgrywek w Polsce). Na dwóch końcach siatki (nad liniami bocznymi) wysokość siatki powinna być taka sama, jednak nie może być większa niż 2 cm ponad wysokość przepisową.  
Do siatki mocowane są tzw. antenki – pręty wystające 80 cm ponad taśmę górną

UWAGA!  
PRACE MONTAŻOWE PROWADZIĆ W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ WYKONAWCZĄ,  
ORAZ WYTYCZNE PRODUCENTÓW AKCESORIÓW I SPRZĘTÓW OSTATECZNIE  
WYBRANYCH DO REALIZACJI PROJEKTU

"ESTE" PROJEKT UL. STASZICA 1/108 25-008 Kielce, tel. 604641703		NR RYS. <b>A-8</b>
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY I LO IM. M. REJA W JĘDRZEJOWIE DZ. NR 289/1, UL. 11 LISTOPADA 37, 28-300 JĘDRZEJÓW	SKALA 1:100
INWESTOR:	POWIAT JĘDRZEJOWSKI UL. 11 LISTOPADA 83, 28-300 JĘDRZEJÓW	DATA 02.2019
BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANY	
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT BOISKA DO SIATKÓWKI	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Witold Korus	nr uprawnień KL-237/94
SPRAWDZIŁ:		podpis
OPRACOWAŁ:	STANISŁAW GADZIŃSKI	