


Przekrój konstrukcyjny nawierzchni boiska piłkarskiego

skala 1:10



Sztuczna trawa bezzasypowa IV generacji

Podkład elastyczny – mata prefabrykowana 20 mm

Kruszywo łamane 0–31,5 mm – 10 cm

Kruszywo łamane 31,5 – 63 mm – 15 cm

W. odsączająca z piasku – 35 cm

geowłóknina

grunt rodzimy

"ESTE" PROJEKT UL. STASZICA 1/108 25–008 Kielce, tel. 604641703		NR RYS. A-9
NAZWA I ADRES INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO PRZY I LO IM. M. REJA W JĘDRZEJOWIE DZ. NR 289/1, UL. 11 LISTOPADA 37, 28–300 JĘDRZEJÓW	SKALA 1:10
INWESTOR:	POWIAT JĘDRZEJOWSKI UL. 11 LISTOPADA 83, 28–300 JĘDRZEJÓW	DATA 02.2019
BRANŻA:	PROJEKT BUDOWLANY	
TREŚĆ RYSUNKU:	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni boiska piłkarskiego	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Witold Korus	nr uprawnień KL–237/94
SPRAWDZIŁ:		podpis
OPRACOWAŁ:	STANISŁAW GADZIŃSKI	