



MIEJSKA PARKINGOWE 2.5 m x 5 m–15 miejsc+(1 miejsce 2.5x3.7)




8 cm kostka betonowa wibroprasowana
3–5 cm podsypka
20 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm piasek (warstwa odwadniająca)
grunt rodzimy



8 cm kostka betonowa wibroprasowana
3–5 cm podsypka
20 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm piasek (warstwa odwadniająca)
grunt rodzimy

PRZEKRÓJ PRZES DROGĘ



8 cm kostka betonowa wibroprasowana
3–5 cm podsypka
20 cm warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm piasek (warstwa odwadniająca)
grunt rodzimy

Obiekt: Hala Sportowa – Widowiskowa przy ZSP w Jędrzejowie		Inwestor: Powiat Jędrzejowski	
Rodzaj dokumentu:		Skala:	Nr rysunku:
MIEJSKA PARKINGOWE		1:25	
Data:			
Funkcja:			
Projektował:		Mgr inż. G. Dublik	K-86/02
Sprawdził:		Mgr inż. A. Gtqb	34/Tgb/97
Kier. Prac.		Arch. St. Popowicz	
A STUDIO PROJEKTOWE STANISŁAW POPOWICZ			