

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie opaski z płyt betonowych wokół budynku	m ²		
		132	m ²	132.000	
				RAZEM	132.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 4-01 0511-01	Rozebranie pokrycia z płyt azbest.-cem.	m ²		
		108	m ²	108.000	
				RAZEM	108.000
4	Wycena własna	Demontaż konstrukcji stalowych mocujących płyty azbestowe wokół okapu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		91	m	91.000	
				RAZEM	91.000
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		240	m	240.000	
				RAZEM	240.000
7	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastach	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
8	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów	m ²		
		156	m ²	156.000	
				RAZEM	156.000
9	KNR 4-01 0348-02	Rozbiórka luksferów - analogia	m ²		
		32,8	m ²	32.800	
				RAZEM	32.800
10	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		4,6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
11	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
13	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		880	m ²	880.000	
				RAZEM	880.000
14	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m	m ²		
		1547	m ²	1547.000	
				RAZEM	1547.000
15	KNR 2-02 1604-04	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 25 m	m ²		
		240	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000