

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		941,16	m ²	941.160	
				RAZEM	941.160
2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za- kitowaniu - przyjęto 10% pokrycia	m ²		
		94,11	m ²	94.110	
				RAZEM	94.110
3	KNR 2-02 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg - nadmurowanie kominów i ogniomurów	m ³		
		4,48	m ³	4.480	
				RAZEM	4.480
4	KNR 4-01 0725-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.II o podłożach z cegły - komi- ny ponad dachem i ogniomury	m ²		
		64	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m ²		
		24,81	m ²	24.810	
				RAZEM	24.810
6	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		84,09	m ²	84.090	
				RAZEM	84.090
7	KNR 4-01 0518-01	Analogia - zagruntowanie istniejącego pokrycia dachowego papowego lepi- kiem w ilości 1.6 kg/m2 nie wchodzącego w reakcje ze styropianem	m ²		
		941,16	m ²	941.160	
				RAZEM	941.160
8	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na lepiku	m ²		
		941,16	m ²	941.160	
				RAZEM	941.160
9	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm oklejonych papą poziome na wierzchu konstr.na lepiku	m ²		
		941,16	m ²	941.160	
				RAZEM	941.160
10	KNR 0-23 2612-05	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do podłoża z betonu 777.25 m2 x 4 szt/m2 = 3109 szt	szt		
		3109	szt	3109.000	
				RAZEM	3109.000
11	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - papa podkładowa + papa nawierzchniowa termozgrzewalna gr 5,2 mm	m ²		
		941,16	m ²	941.160	
				RAZEM	941.160
12	KNR 2-02 0617-07	Analogia - Montaż izoklinów przy kominach i murkach ogniowych	m		
		101,35	m	101.350	
				RAZEM	101.350
13	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
14	KNR 2-02 0617-05	Analogia - Montaż listew dociskowych obróbek z papy na kominach i murkach paskami z blachy	m		
		101,35	m	101.350	
				RAZEM	101.350
15	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m ³ drew. m ³ drew.		
		3,74		3.740	
				RAZEM	3.740
16	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
		131,30	m	131.300	
				RAZEM	131.300
17	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
		14	szt	14.000	
				RAZEM	14.000
18	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - zakończenia rynny	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - złączki rynnowe	szt		
		44	szt	44.000	
				RAZEM	44.000