

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWORZENIE PARKINGU NA TERENIE PRZYLEGAJĄCYM DO STAROSTWA POWIATOWEGO W JĘDRZEJOWIE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 KNNR 6 d.1 0805-06		Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2 KNNR 6 d.1 0802-06		Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
		79	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
3 KNNR 6 d.1 0802-08		Rozebranie nawierzchni z trelinki mechanicznie	m ²		
		55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
4 KNNR 6 d.1 0806-02		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		99	m	99.000	
				RAZEM	99.000
5 KNNR 6 d.1 0806-07		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 KNNR 1 d.2 0202-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad.	m ³		
		42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
3		PODBUDOWA			
7 KNNR 6 d.3 0104-03		Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
8 KNNR 6 d.3 0113-02		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
9 KNNR 6 d.3 0113-04		Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
		53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
10 KNNR 6 d.3 0107-01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 5 cm	m ³		
		25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
4		NAWIERZCHNIA			
11 KNNR 6 d.4 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
12 KNNR 6 d.4 0404-01		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża z rozbiórki)	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
13 KNNR 6 d.4 0503-04		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (płyty betonowe z rozbiórki)	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14 KNNR 6 d.4 0502-03		Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		458	m ²	458.000	
				RAZEM	458.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15 KNNR 1 d.5 0507-01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
16 KNR 2-31 d.5 1406-03		Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17	KNNR 1 d.5 0514-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi (ażury)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6		MIEJSCA POSTOJOWE OD STRONY GŁÓWNEGO WEJŚCIA			
18	KNNR 1 d.6 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 1 d.6 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład.	m ³		
		43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
20	KNNR 6 d.6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
21	KNNR 6 d.6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
22	Kalkulacja d.6 własna	Nawierzchnia z mat gumowych	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000