

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
UTWORZENIE PARKINGU NA TERENIE PRZYLEGAJĄCYM DO STAROSTWA POWIATOWEGO W JĘDRZEJOWIE					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNNR 6	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0805-06	40	m ²	40.000	
				RAZEM	40.000
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-06	79	m ²	79.000	
				RAZEM	79.000
3	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z trelinki cm mechanicznie	m ²		
d.1	0802-08	55	m ²	55.000	
				RAZEM	55.000
4	KNNR 6	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0806-02	99	m	99.000	
				RAZEM	99.000
5	KNNR 6	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0806-07	42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
2		ROBOTY ZIEMNE			
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad.	m ³		
d.2	0202-03	42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
3		PODBUDOWA			
7	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.3	0104-03	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-02	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	53	m ²	53.000	
				RAZEM	53.000
10	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. średniej 5 cm.	m ³		
d.3	0107-01	25	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
4		NAWIERZCHNIA			
11	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 12x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
12	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża z rozbiórki)	m		
d.4	0404-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
13	KNNR 6	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (płyty betonowe z rozbiórki)	m ²		
d.4	0503-04	20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
14	KNNR 6	Parking z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka kolorowa do ustalenia z inwestorem)	m ²		
d.4	0502-03	458	m ²	458.000	
				RAZEM	458.000
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	KNNR 1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.5	0507-01	75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
16	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
d.5	1406-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 1 d.5 0514-01	Umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi (ażury)	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
6		MIEJSCA POSTOJOWE OD STRONY GŁÓWNEGO WEJŚCIA			
18	KNNR 1 d.6 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew z karbowaniem pni o średnicy 26-45 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 1 d.6 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad.	m ³		
		43	m ³	43.000	
				RAZEM	43.000
20	KNNR 6 d.6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
21	KNNR 6 d.6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000
22	Kalkulacja d.6 własna kalk. własna	Nawierzchnia z mat gumowych	m ²		
		61	m ²	61.000	
				RAZEM	61.000