

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywne dostawy w 2019 roku sprasowanej biomasy drzewnej typu pellet o granulacji 6 mm do pomieszczenia składu opału w budynku kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie w ilości **50 ton**, o parametrach :

- średnica 6 mm
- długość w przedziale: 10 mm < 40 mm
- zawartość popiołu < 1,2%
- wilgotność < 10 %
- wartość opałowa > 17,0 MJ/kg
- gęstość nasypowa > 600 kg/m³
- spełniający normy: PN-EN ISO 17225-2:2014-07, klasy min. A2
- zawartość siarki nie większa niż 0,08%

Kod CPV pellet — 09111400-4

2. Dostawa pelletu przy pomocy samochodu max. 24 ton jednorazowo, workowanego po 15 kg umieszczonego na paletach bez zwrotnych.

- 2.1. pierwsza dostawa – max. do 7 dni po podpisaniu umowy – min. **12 ton**
- 2.2. ostatnia dostawa - 30.12.2019 r. (termin wymagany)

Zamawiający zastrzega zwiększenie lub zmniejszenie ilości dostaw o 20 % w stosunku do wielkości wagowej zamawianej ilości na całość dostaw.

3. Rozładunek na terenie Zamawiającego wózkiem typu paleciak lub innym środkiem transportu będącego w dyspozycji Wykonawcy.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności związane z dostarczeniem materiału (tj., zakup, transport, rozładunek) we wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce – magazyn składu opału w budynku kotłowni.

Dostawy będą realizowane sukcesywnie w zależności od potrzeb na podstawie zleceń telefonicznych, faxem lub mailem przez Zamawiającego.

Rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie i rzeczywiste ilości dostarczonych materiałów, potwierdzone przez palacza kotłowni.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości opału przy każdej dostawie. Jakość ta ma odpowiadać parametrom, jakich żąda Zamawiający.

Na potwierdzenie zgodności parametrów dostarczanego opału Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Zamawiającego świadectwo Jakości.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymaganymi parametrami a dostarczonym opalem i świadectwem jego jakości koszty badania jakości opału ponosi Wykonawca.

Nie spełnienie parametrów Jakości opału jak i brak aktualnego świadectwa jakości stanowi podstawę do rozwiązania umowy z winy Wykonawcy.

Informacje dodatkowe (dotyczące przedmiotu zamówienia):

1. powierzchnia składu opału 47,97 m² (11,70 m x 4,10 m)
2. wysokość manewrowa składu opału 3,2 m
3. brama wjazdowa do pomieszczenia składu opału: 2,4 m x 2,7 m
4. teren przed pomieszczeniem składu opału – utwardzony, kostka brukowa
5. utrudnienia – przed wjazdem do pomieszczenia składu opału występują liny odciągowe od kominów

Dyrektor
mgr Tomasz Szymański