
PRZEDMIAR INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Montaż ogniw fotowoltaicznych
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Jędrzejów

ul. Okrzei 63, 28-300 Jędrzejów
INWESTOR : Powiat Jędrzejowski
ADRES INWESTORA : ul. 11-ego Listopada 83, 28-300 Jędrzejów
BRANŻA : Branża elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Fąfara
DATA OPRACOWANIA : 12-2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12-2017

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH					
1		MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ			
1	KNR 5-10	Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na przygotowanych konstrukcjach -	szt.		
d.1	1007-10	Panel fotowoltaiczny 250 Wp			
	analiza indywidualna				
	152		szt.	152,000	
				RAZEM	152,000
2	KNR 2-05	System mocowania dla 4 szt. paneli	kpl.		
d.1	0208-04				
	analiza indywidualna				
	38		kpl.	38,000	
				RAZEM	38,000
3	KNR 5-10	Trójfazowy inwerter sieciowy 10 kW	szt.		
d.1	0802-05				
	analiza indywidualna				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 5-10	Trójfazowy inwerter sieciowy 5 kW	szt.		
d.1	0802-05				
	analiza indywidualna				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 5-10	Trójfazowy inwerter sieciowy 25 kW	szt.		
d.1	0802-05				
	analiza indywidualna				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 5-10	Rozdzielnica 24-moduły	kpl.		
d.1	1001-02				
	analiza indywidualna				
	3		kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 5-08	Wyłącznik nadprądowy S303 16A	szt.		
d.1	0305-01				
	analiza indywidualna				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 5-08	Wyłącznik nadprądowy S303 10A	szt.		
d.1	0305-01				
	analiza indywidualna				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 5-08	Wyłącznik nadprądowy S303 40A	szt.		
d.1	0305-01				
	analiza indywidualna				
	1		szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-08	Wkładka topikowa cylindryczna 10A DC	szt.		
d.1	0305-01				
	analiza indywidualna				
	16		szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
11	KNR 5-08	Ograniczniki przepięć dla modułów PV	szt.		
d.1	0305-01				
	analiza indywidualna				
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNR 5-08	Rura elektroinstalacyjna sztywna PCV 320N - RL	m		
d.1	0110-03				
	analiza indywidualna				
	500		m	500,000	
				RAZEM	500,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 5-08	Przewód solarny 6mm	m		
d.1	0204-04	analiza indywidualna			
		500	m	500,000	
				RAZEM	500,000
14	KNR 5-08	Przewód YKY 5x6 mm	m		
d.1	0204-04	analiza indywidualna			
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
15	KNR 5-08	Przewód YKY 5x4 mm	m		
d.1	0204-04	analiza indywidualna			
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
16	KNR 5-08	Przewód YKY 5x10 mm	m		
d.1	0204-04	analiza indywidualna			
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000