

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 kW na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie ”

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

Lp	Data	Pytanie / Odpowiedź
1	23.06.2020	Proszę o określenie zakresu opracowania AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) poprzez podanie urządzeń mających wchodzić w skład w.w. systemu. Czy w ramach AKPiA zamawiający zaakceptuje system monitoringu instalacji fotowoltaicznej oraz zastosowanie tzw. Smart Metera ?
		Zamawiający nie narzuca konkretnego rozwiązania. W PFU podano jakie warunki mają być spełnione. Zaprojektowany układ sterowania/automatyki powinien zapewniać: Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiędzy obiegami AC i DC, pomiar energii zgromadzonej w danym dniu, w danym miesiącu oraz sumarycznej od momentu uruchomienia instalacji modułów PV, System zarządzania powinien zapewniać trwałą transmisję. System zarządzania instalacją powinien umożliwiać wizualizację produkcji energii poprzez sieć komputerową na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i przenośnym wyposażonym w odpowiednie oprogramowanie systemowe.
2	23.06.2020	Proszę o określenie mocy przyłączeniowej budynku, czy jest ona większa od projektowanej mocy instalacji fotowoltaicznej?
		Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 75kW.
3	23.06.2020	Proszę o określenie czy zamawiający dopuszcza możliwość użycia "ciężkiego sprzętu" w celu przekopu trasy kablowej od instalacji fotowoltaicznej do budynku gdzie instalacja będzie przyłączona, czy podtrzymuje zapis w przedmiarze robót o ręcznym kopaniu rowów dla kabli ?
		Zamawiający nie dopuszcza do wykopu dla kabli zasilających użycia "ciężkiego sprzętu". Dopuszczamy możliwość użycia minikoparki o masie własnej do 1500kg lub koparki łańcuchowej do rowów kablowych przy założeniu nieuszkodzenia istniejących nasadzeń zieleni i sprawdzeniu przez Wykonawcę gruntu, czy przebiega nieujawniona inwentaryzacyjnie infrastruktura techniczna. Zamawiający sugeruje wykonanie rowu kablowego ręcznie jak określono w przedmiarach.
4	23.06.2020	Proszę o potwierdzenie zgodnie z przedmiarem robót, iż po stronie Wykonawcy leży wykonanie ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej o łącznej długości ok 80m ?
		Zamawiający potwierdza, że do Wykonawcy należeć będzie wykonanie ogrodzenia instalacji PV zgodnie z przedmiarami robót.

DYREKTOR
mgr Tomasz Szymański