

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE			
1.1	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - demontaż	m ²		
		85,16	m ²	85,160	
				RAZEM	85,160
1.2	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m ²		
		59,2	m ²	59,200	
				RAZEM	59,200
1.3	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		25,17	m ²	25,170	
				RAZEM	25,170
1.4	NNRNKB 202 1136-01 analogia	Posadzki z paneli podłogowych - demontaż na schodach	m ²		
		16,43	m ²	16,430	
				RAZEM	16,430
1.5	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		169,53	m ²	169,530	
				RAZEM	169,530
1.6	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		52,68	m ²	52,680	
				RAZEM	52,680
1.7	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		121,45	m ²	121,450	
				RAZEM	121,450
1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		229,69	m ²	229,690	
				RAZEM	229,690
1.9	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		121,45	m ²	121,450	
				RAZEM	121,450
1.10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami	m ²		
		654,24	m ²	654,240	
				RAZEM	654,240
1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		654,24	m ²	654,240	
				RAZEM	654,240
1.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		654,24	m ²	654,240	
				RAZEM	654,240
1.13	KNR 9-21 0102-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek i boazerii drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		54,1	m ²	54,100	
				RAZEM	54,100
1.14	KNR-W 2-02 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne - farba biała	m ²		
		54,1	m ²	54,100	
				RAZEM	54,100
1.15	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		9,2	m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
1.16	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		9,2	m ²	9,200	
				RAZEM	9,200
1.17	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ² - parapety	m ²		
		14,56	m ²	14,560	
				RAZEM	14,560
1.18	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,56	m ²	14,560	
				RAZEM	14,560
1.19	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarcie na ostro 169,53	m ²		
			m ²	169,530	
				RAZEM	169,530
1.20	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 4 169,53	m ²		
			m ²	169,530	
				RAZEM	169,530
1.21	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru- bości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 169,53	m ²		
			m ²	169,530	
				RAZEM	169,530
1.22	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 156,92	m ²		
			m ²	156,920	
				RAZEM	156,920
1.23	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną 12,61	m ²		
			m ²	12,610	
				RAZEM	12,610
1.24	KNR 2-02 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną 70,26	m ²		
			m ²	70,260	
				RAZEM	70,260
1.25	KNR 4-01 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic 14*1,65	m ²		
			m ²	23,100	
				RAZEM	23,100
1.26	KNR 4-02 0515-02	Demontaż i ppnowy montaż grzejników po malowaniu 8	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.27	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 22	m ²		
			m ²	22,000	
				RAZEM	22,000
1.28	KNR 4-01 1212-27	Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 80	m		
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
1.29	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m ² 8	szt.		
			szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.30	KNR 4-03 0306-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na drewnie lub konstrukcji stalowej 26	szt.		
			szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
1.31	KNR 2-15 0422-01	Rury przyłączne o śr. 10-15 mm do grzejników c.o. żeliwnych, stalowych, alumi- niowych, płytowych 8	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.32	KNR-W 2-15 0417-03	Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów 8	kpl.		
			kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
1.33	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm 16	szt.		
			szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1.34	KNR 4-02 0233-05	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 32-40 mm 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.35	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.36	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 4	kpl.		
			kpl.	4,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,000
1.37	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.38	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.39	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolaniem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.40	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
1.41	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.42	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
1.43	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.44	KNR 4-01 0205-08	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
1.45	KNR 2-02 1121-05	Okladziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowa-	m ²		
		16,43	m ²	16,430	
				RAZEM	16,430
1.46	KNR 4-01 0313-03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla	m ³		
		belek	m ³	1,403	
		1,403		RAZEM	1,403
1.47	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-	m		
		dzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,500	
		1,5		RAZEM	1,500
1.48	KNR 2-02 1017-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi wewn wraz z ościeżnicą	m ²		
		1,8	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
1.49	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
		do 1 km wraz z utylizacją	m ³	10,000	
		10		RAZEM	10,000