

Pytania od Wykonawców:

- 1) Czy wizja lokalna na obiekcie jest obowiązkowa?
Nie jest obowiązkowa.
- 2) Czy oferty złożone bez wizji lokalnej będą odrzucone?
Nie będą odrzucone.
- 3) Czy dopuszcza się złożenie oferty bez odbycia wizji?
Dopuszcza się.
- 4) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń z zaznaczeniem lokalizacji rozdzielni elektrycznej , klimatyzowanych pomieszczeń i lokalizacji jednostki zewnętrznej.
Cztery pomieszczenia znajdują się obok siebie po stronie zachodniej , jedno po przeciwnej stronie korytarza od strony wschodniej. Na poziomie tego piętra jest możliwość podłączenia się do instalacji elektrycznej.
- 5) Czy klimatyzatory mają być ścienny?
Na ścianie.
- 6) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z klimatyzatorów?
Na zewnątrz.
- 7) Skropliny można odprowadzić grawitacyjnie czy trzeba zamontować pompki skroplin dla każdego z klimatyzatorów?
Grawitacyjnie.
- 8) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany , ile budynek ma kondygnacji, jak należy prowadzić instalację w pionie na dach?
Na elewacji.
- 9) Proszę podać odległość rozdzielni od każdego z pomieszczeń.
od 8m do 18m
- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z klimatyzatorów
b.o.
- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z klimatyzatorów
b.o.
- 12) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z klimatyzatorów (relacji źródło zasilania - jednostka wewnętrzna i relacji źródło zasilania - jednostka zewnętrzna).
b.o.
- 13) Instalację chłodniczą i instalację odprowadzenia skroplin należy prowadzić w korytkach?
b.o.
- 14) Instalację elektryczną zasilania klimatyzatorów należy prowadzić natynkowo w korytkach?
Natynkowo w korytkach

Widok ścian budynku

