

ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MOSTU NA RZECE NIDA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 0160T JĘDRZEJÓW-RA-
KÓW-MOKRSKO-SOBKÓW W MIEJSCOWOŚCI MOKRSKO
ADRES INWESTYCJI : Mokrsko
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie
ADRES INWESTORA : 28-300 Jędrzejów, ul. Okrzei 83
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : Mosty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Koszty zakupu [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-33 0702-d.1 08	Demontaż poręczy z rur na skrzydeku od strony Sobkowa	t	3.00*0.028 = 0.084		
2	KNR 2-33 0702-d.1 08	Demontaż poręczy z płaskowników	t	(111.30+ 108.80)* 0.042 = 9.244		
3	KNR 2-33 0702-d.1 08	Demontaż barier sprężystych jednostronnych	t	20.00*0.020 = 0.400		
4	KNR 4-04 1107-d.1 01	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	poz.1+ poz.2+poz.3 = 9.728		
5	KNR 4-04 1107-d.1 04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	t	poz.4 = 9.728		
6	KNR 2-31 0803-d.1 03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	3.70*112.30 = 415.510		
7	KNR 2-31 0803-d.1 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 7	m ²	poz.6 = 415.510		
8	KNR 4-04 1103-d.1 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odległość 1 km	m ³	0.10*poz.6 = 41.551		
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2		ROBOTY MOSTOWE				
9	KNR 2-33 0702-d.2 01	Montaż poręczy mostowych - odcinki proste	t	(3.00+3.00)* 0.042+2* 111.30* 0.042 = 9.601		
10	KNR 2-33 0718-d.2 03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości-czyszczenie istniejącej poręczy stalowej z płaskowników na moście	t	2*111.30* 0.042 = 9.349		
11	KNR 2-33 0718-d.2 09	Malowanie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - 2 warstwy	t	2*111.30* 0.042*2 = 18.698		
12	KNR 2-33 0702-d.2 04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste	t	20.00*0.020 = 0.400		
13	KNR 2-31 0312-d.2 01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	poz.6-(5* 4.00*0.50) = 405.510		
14	KNR 2-31 0312-d.2 02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	poz.13 = 405.510		
15	KNR 2-31 0312-d.2 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	poz.13 = 405.510		
16	KNR 2-31 0312-d.2 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	poz.13 = 405.510		
Razem dział: ROBOTY MOSTOWE						
3		USTRÓJ NOŚNY				
17	KNR 2-33 0701-d.3 08	Zalanie szwu dylatacyjnego o szer.do 2 cm masą asfaltową (dylatacje szerokości 0,50m- mnożnik 25)	m	5*4.00*25 = 500.000		
18	KNR 2-33 0810-d.3 02	Wypełnienie ubytków powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową, głębokości ubytków 5cm	m ²	(0.20+0.80)* 2*112.30* 0.25 = 56.150		
19	KNR 7-11 0103-d.3 05	Wykonanie powłok z żywic sztucznych na otwartej przestrzeni - 3 warstwy	m ²	(0.38+0.20+ 0.80)*2* 112.30 = 309.948		
20	KNR 2-33 0718-d.3 03	Czyszczenie drobnych elementów w konstrukcji stalowych mostów ręczne szczotkami do III st. czystości-błach wzmacniających dźwigar od strony Jędrzejowa	t	0.80*6.00* 0.005* 7.850*2* 1.20 = 0.452		
21	KNR 2-33 0718-d.3 07	Malowanie blachownic w konstrukcji stalowych mostów ręczne pędzlem - 2 warstwy	t	poz.20*2 = 0.904		
Razem dział: USTRÓJ NOŚNY						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: